Modernisation du Système d'Energie de 5 Centres de Service Clients

1. INTRODUCTION

MTN Guinée est dans un processus continu d'extension et de perfectionnement de son réseau GSM. Dans ce cadre, d'importants investissements sont réalisés pour la satisfaction de ses clients. La rentabilité de ces investissements est tributaire de la maitrise des couts et de leur réduction. L'Energie constitue un poste important de ce chapitre et nécessite un traitement approprié.

Le présent Dossier d'Appel d'Offre vise à trouver des sociétés, qualifiées, reconnues et capables de fournir et installer dans des conditions sécuritaires et respectueuses des normes **un Onduleur de 5KVA**.

Les sites couverts par ce projet sont indiqués dans la section localisation géographique des sites ciblés plus bas.

2. OBJET

Les travaux à réaliser dans le cadre de cet Appel d'Offres comprennent les volets suivants :

1. Travaux de Manutention et Transport vers les sites ciblés
2. Travaux de remplacement qualitatifs des anciennes batteries dans les sites
3. Travaux de Manutention et Transport des anciennes batteries vers les Dépôts de MTN Guinée

3. TRAVAUX À RÉALISER

Toutes les dispositions précisées au présent descriptif ne sont qu'indicatives. Elles devront être respectées ou si possible améliorées.

Les travaux devront être exécutés dans les règles de l'art et conformément au cahier des charges et Normes de MTN Toolkits.

Les travaux à exécuter comprendront tous ceux qui sont nécessaires à l'achèvement complet du projet qu'ils soient spécifiés dans le descriptif ou non.

De ce fait, il ne saurait être accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison d'omission ou d'imprécision sur le descriptif et quantitatif.

MTN

Les Entrepreneurs devront donc vérifier très soigneusement tous les détails techniques et soumettre des offres conséquemment.

En cas de doute, les entreprises sont invitées à se référer immédiatement au maître d'ouvrage avant le dépôt des offres ou avant la signature du contrat,faute de quoi elles seront tenues responsables des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

Il est précisé que les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont soumis aux règlements d'hygiène, de sécurité de MTN et du Code de Travail en vigueur en République de Guinée.

4. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux sans être exhaustif se présente comme suit :

- **Fourniture des Onduleurs au dépôt de MTN de Coleyah**
- **Récupérer les Onduleurs au dépôt de MTN de coleyah vers les sites ciblés**
- **Démontage et reprise des anciennes batteries des sites ciblés vers MTN Conakry**
- **Manutention et installation des nouveaux Onduleurs dans les normes requises.**
- **Connections des câbles sur l'ancien circuit.**
- **Mise à la terre dans le respect des normes.**
- **Contrôles techniques de l'état des Onduleurs, préparation, test de fonctionnement et mise en service et en charge.**

Toutes les anciennes batteries doivent être accompagnés d'une fiche de mouvement bien renseignée au dépôt de **MTN Guinée**.

Pour ce faire les postulants doivent :

- **Proposer un planning d'exécution des travaux ;**
- **Garantir la manutention et le transport des équipements du Magasin de MTN Guinee sans dommages.**
- **Assurer la garde des équipements durant toutes les phases de l'opération de déploiement sur site et le retour dans le magasin de MTN.**
- **Procéder à la correction de toutes anomalies constatées dans les délais requis par MTN sur les travaux réalisés**
- **Autonomie batterie demandée (8h au minimum pour une charge de 4KW)**

5. CONTRAINTES SPÉCIFIQUES

Les contraintes spécifiques suivantes doivent être prises en compte :

- ◊ **Les contractants doivent s'assurer que les Batteries sont bien installées et serrés correctement, ils doivent l'être dans le respect des conditions de fonctionnement**
- ◊ **Les ouvertures de portillons doivent s'effectuer sans obstacles**
- ◊ **La mise à la terre des équipements doit répondre aux normes de MTN**

6. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES SITES CIBLES

N°	NOM DU SITE	TYPE DE BATTERIE	REGION NATURELLE
1	CSC Kamsar	01 Onduleur 5KVA	Boké
2	CSC N'Zérékoré	01 Onduleur 5KVA	N'Zérékoré
3	CSC Kankan	01 Onduleur 5KVA	Kankan
4	CSC Labé	01 Onduleur 5KVA	Mamou
5	CSC Coleyah	01 Onduleur 5KVA	Conakry

7. PRÉPARATION DES OFFRES

Les offres comprendront les pièces suivantes :

1. **Présentation générale de l'Entreprise incluant les travaux réalisés par l'entreprise de nature et de volume similaires aux présents travaux au cours des deux (2) dernières années**
2. **Proposition technique tenant compte des charges, de la spécificité et des normes**
3. **Planning ou calendrier détaillé d'exécution des travaux**
4. **L'offre financière**

<u>NB :</u> La participation au présent appel d'offres suppose que le soumissionnaire s'engage à exécuter les travaux tels qu'indiqués dans les prescriptions techniques et conformément normes de MTN Toolkits.

8. CRITÈRES D'ÉVALUATION PROPOSÉES

N°	CATÉGORIES	POIDS
1	Expériences et références techniques du postulant en la matière	10%
2	Mise sous garantie des Batteries	25%
3	Planning d'exécution des travaux	10%
4	Garantie sur la qualité des, travaux exécutés	15%
4	Offre financière	40%
	TOTAL	100%

9. PÉNALITÉS DE RETARD

En cas de retard dans l'achèvement des travaux, il est appliqué une pénalité de retard de 1% par jour pour un maximum de 10% du montant du marché et de ses avenants éventuels.
Dans le cas de retard abusif, le Maître d'Ouvrage peut considérer qu'il s'agit de cas de non-exécution du Marché, et procéder à la résiliation sans préjudice des sanctions qu'il peut prendre par ailleurs.

10. ACCEPTANCE DES TRAVAUX

La réception des travaux est demandée par le contractant par courrier adressée à MTN Guinée, à la fin des travaux.

A l'issue de la réception et le Représentant de MTN Guinée prononce sa décision sous la forme :

- **Acceptance sans réserve**
- **Acceptance avec réserves**
- **Acceptance refusée.**

Cette décision est matérialisée dans un procès-verbal signé par les différentes parties.

11. SORT RÉSERVÉ AUX OFFRES

MTN Guinée se réserve le droit de donner à la consultation la suite qu'il jugera utile, y compris l'annulation ou la réalisation partielle sans en avoir à se justifier.

MTN Guinée à sa seule discrétion se réserve le droit d'appliquer une pondération des critères énumérés ci- dessus sous la rubrique **Critères d'Évaluation Proposées**.

12. SOUMISSION DES OFFRES

Les offres devront être sous pli fermé et mentionnées : **A l'attention du Directeur Général de MTN Guinée** avec la mention **« MODERNISATION DU SYSTEME D'ENERGIE DE MTN GUINEE »** déposées au plus tard **le 18 Avril 2022 à 17h00**, dans l'urne située à la rentrée du nouveau siège de **MTN Guinée sis à Coleah / Matam ou appeler 664 222 648**.